



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

Mod.:00.076

FOLHA TIMBRADA

Revisão: 2

15/07/2015



ORÇAMENTO DISCRIMINADO

05/12/2022

Obra: 22/C015D - EDITAL INSTALAÇÃO DE ELEVADOR -GASTÃO RHODES, 222 - DD

Item/Descrição	Qty.	Un
1. PLANEJAMENTO OBRA E LOGÍSTICA - Etapa sem desembolso financ.		
2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
CDS000002 ENGENHEIRO / ARQUITETO (RESIDENTE) Modalidade - 2 horas/dia	3,00	MS
IDS000004 ENGENHEIRO JUNIOR OU ARQUITETO	132,00	H
CDS001166 MESTRE DE OBRAS Modalidade - 4 horas/dia	2,00	MS
IDS000017 MESTRE DE OBRAS -SEG-SEX -HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	176,00	H
CDS000816 TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO Modalidade - 2 horas/dia	2,00	MS
IDS000440 TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	88,00	H
CDS000009 CONSUMO DE TELEFONIA	3,00	MS
IDS000028 TELEFONE TARIFA BÁSICA	3,00	UN
CDS000012 TAXA RESPONSABILIDADE TECNICA - Acima de R\$ 15.000,00	1,00	UN
IDS000031 TAXA RESPONSABILIDADE TECNICA - ACIMA DE R\$ 15.000,01	1,00	UN
MANUTENÇÃO 5% do valor do Canteiro de Obras	2,00	MS
3. INSTALAÇÃO DA OBRA		
3. 1. SERVIÇOS INICIAIS		
CDS000013 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TERRESTRE - Incluindo equip	1,00	CJ
IDS000032 CAMINHÃO BASCULANTE S/ MOTORISTA - LOCAÇÃO	8,00	H
IDS006115 AJUDANTE - SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	16,00	H
IDS004093 MOTORISTA DE CAMINHÃO -SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	8,00	H
CDS000017 PLACAS DA OBRA - IDENTIFICAÇÃO - PADRÃO PREFEITURA	8,00	M2
IDS005652 CONCRETO NAO ESTRUTURAL (SEM LANÇAMENTO)	0,08	M3
IDS000034 PEÇA MADEIRA DE LEI 2,5x7,5cm (1"x3")	8,00	M
IDS000035 PEÇA MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5x7,5cm (3x3)	5,28	M
IDS000033 PLACA DE OBRA ADESIVADA	8,00	M2
IDS000036 PREGOS BITOLAS VARIADAS	0,88	KG
IDS001213 CARPINTEIRO DE FORMAS	8,00	H
IDS006111 SERVENTE -SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	16,00	H
3. 2. CANTEIRO DE OBRAS		
CDS000025 CONTAINER - SANITARIO - 2 WC/1 LAV./1 MIC./4 CHUV.- LOCAÇÃO	2,00	MS
IDS000080 CONTAINER VESTIARIO/SANITARIO 4CH, 3 VASOS SANITARIOS	2,00	MS
IDS000177 CONTAINER P/ ENTULHO C/ APROX 4M3 - LOCAÇÃO	2,00	LC
4. SERVIÇOS		
4. 1. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES		
97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAP ROVEITAMENTO. AF 12/2017	8,00	M2
S00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	0,61	H
S00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	0,61	H
S00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	0,61	H



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

Mod.:00.076

FOLHA TIMBRADA

Revisão: 2

15/07/2015



ORÇAMENTO DISCRIMINADO

05/12/2022

Obra: 22/C015D - EDITAL INSTALAÇÃO DE ELEVADOR -GASTÃO RHODES, 222 - DD

Item/Descrição	Qtd.	Un
S00006111 SERVENTE DE OBRAS	0,41	H
S00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	0,61	H
S00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA)	0,21	H
S00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0,41	H
S00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0,21	H
S00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA)	0,41	H
S00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	0,21	H
97637 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAP ROVEITAMENTO. AF 12/2017	10,00	M2
S00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	1,21	H
S00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	1,21	H
S00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	1,21	H
S00006111 SERVENTE DE OBRAS	0,81	H
S00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	1,21	H
S00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA)	0,41	H
S00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0,80	H
S00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0,41	H
S00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA)	0,80	H
S00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	0,41	H
CDS001257 DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA OU PULTRUDADO	6,00	M2
IDS000300 AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS	5,40	H
IDS000299 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	3,60	H
IDS006111 SERVENTE -SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	10,80	H
97039 FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS, EM MADEIRA (VÃO DO ELEVADOR) – 1 MON TAGEM EM OBRA. AF 11/2017	10,00	M2
S00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	6,55	H
S00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	1,57	H
S00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	4,25	H
S00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	6,55	H
S00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	0,80	H
S00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	6,55	H
S00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	6,55	H
S00001355 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARAFORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM	4,56	M2
S00002705 ENERGIA ELETRICA ÁTE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	0,31	KW
S00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA)	5,76	H
S00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA)	0,79	H
S00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	5,76	H
S00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0,79	H
S00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	0,67	KG



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

Mod.:00.076

FOLHA TIMBRADA

Revisão: 2

15/07/2015



ORÇAMENTO DISCRIMINADO

05/12/2022

Obra: 22/C015D - EDITAL INSTALAÇÃO DE ELEVADOR -GASTÃO RHODES, 222 - DD

Item/Descrição	Qtd.	Un
S00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	39,48	M
S00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARADISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	-	UN
CDS000933 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO	1,20	M3
S00042655 CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F(COLETADO CAIXA)	0,34	KG
IDS004750 PEDREIRO - SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	2,78	H
IDS006111 SERVENTE -SEG-SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁBADO TURNO MANHÃ	28,76	H
93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/20 21	4,00	M3
S00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	15,82	H
S00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	15,82	H
S00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	15,82	H
S00006111 SERVENTE DE OBRAS	16,10	H
S00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	15,82	H
S00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	15,82	H
S00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA)	15,82	H
4. 2. ELEVADOR		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELAVADOR HIDRÁULICO SEMI-PANORÃ COM 03 PARADAS, CAPACIDADE PARA 08 PASSAGEIROS OU 600 Kg	1,00	CJ
CONSTRUÇÃO CAIXA DE CORRIDA DO ELEVADOR COM ESTRUTURA METALI AUTOPORTANTE, PINTADA EM TINTA EPÓXI, FECHAMENTO EM CHAPA DE	1,00	CJ
5. FINALIZAÇÃO DA OBRA - Etapa sem desembolso financ.		